# Regelquerschnitt 1:

bei Station 7+200
gültig von Station 6+300 bis Station 7+900

**Einbaumaterialien:**
(gem. geotechnischem Gutachten Ingenieurgruppe Geotechnik GbR, Kirchzarten)

| | |
|---|---|
| Drän- / Schutzschicht: | Kiessand GW nach DIN 18196 (Kornanteil d ≤ 2 mm: 25 Gew.-%), Material gebrochen |
| Dichtung: | Feinkörnige oder gemischtkörnige, gering durchlässige Böden nach DIN 18196: UL, UM, TL, TM, TM/TA, GU*, GT* (Feinkornanteil ≥ 20 Gew.-%) |
| Wegeunterbau: | gemischtkörnige, gering durchlässige Boden nach DIN 18196: GU*, GT* (Feinkornanteil ≥ 20 Gew.-%) |
| Sohldrän: | Splitt 2/5 mm |
| Geländeaufschüttung: | feinkörnige oder gemischtkörnige, gering durchlässige Boden nach DIN 18196: UL, UM, TL, TM, TM/TA, GU*, GT* (Feinkornanteil ≥ 20 Gew.-%) |




REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG
Abteilung Umwelt

## Rückhalteraum Breisach / Burkheim
## Umbau best. Hochwasserdamm III

Regelquerschnitt 1: von Station 6+300 bis Station 7+900
Genehmigungsplanung


Ingenieurbüro Queißer Gschwandtl GmbH
Haid-und-Neu-Straße 7, 76131 Karlsruhe
Tel.: 0721/627109-0, E-Mail: info@ibg-gmbh.de


Regierungspräsidium Freiburg
Abteilung Umwelt
Ref. 53.3. "Integriertes Rheinprogramm"
Bissierstr. 7, 79114 Freiburg

| | | |
|---|---|---|
| bearb.: | 05.08.2014 | JQ / JS |
| gez.: | 05.08.2014 | JS |
| gepr.: | 05.08.2014 | JQ |

zum Antrag vom 18.12.2015 gehört/end

Maßstab: 1 : 50
Freiburg, den
Plan Nr.: 09/009/04/1
Anlage: 8.3 Blatt:

Größe: 1.100 x 297 mm Fläche: 0,33 m²